Spezial-Kalkulation [Standard90.mkv]

	Text	Liefern und Montage Loggiabrüstungen verzinkt b= 3,3 m h= 1,13m										
	Menge	5	Stck									
	1 Stck entspricht	3,3	m									
	Kalkulation bezieht sich auf	1	m									
		☐ DIN-Gewicht vorschlagen										
	Kostenermittlung											**Kosten per Stck**
☑	**Material**	**Menge (Aufmaß)**	**Verschnitt %**	**Menge (gesamt)**	**ME**		**Preisbasis**		**Preis**	**Kosten**		
	Rohr Din 2458 RG42,4/2,6	1	0,000	1,000	lfdm		2,550	☐ einmalig	1,20	3,06		10,10
	Hohlprofil kaltgef. Din 59411 RH...	2	0,000	2,000	lfdm		8,400	☐ einmalig	2,00	16,80		55,44
	Hohlprofil kaltgef. Din 59411 RH...	0,3	0,000	0,300	lfdm		1,260	☐ einmalig	2,00	2,52		8,32
	Hohlprofil kaltgef. Din 59411 RH...	1,43	0,000	1,430	lfdm		6,006	☐ einmalig	2,00	12,01		39,64
	Flachstahl Din 1017 FL150/10	1,3x0,150	0,000	0,195	lfdm		2,301	☐ einmalig	1,10	2,53		8,35
	Wellblech 1mm	1x1	0,000	1,000	m²		1,000	☐ einmalig	23,00	23,00		75,90
												197,75
☑	**Gewichtsbezogene Kosten**	**Gewicht**	**Zuschlag %**	**Gesamt**			**(Gewicht 67,706 kg per Stck)**		**Preis je kg**			
	Verzinken	67,706	0,000	67,706	kg				1,30			88,02
												88,02
☑	**Oberflächenbezogene Kosten**	**(Gesamtoberfläche 3,3 m² per Stck)**					**Oberfläche**		**Preis je m²**			
	Beschichten						3,300	m²	20,00			66,00
												66,00
☑	**Lohn**	**Zuordnung**			**Menge**	**ME**	**Zeit (h)**		**Lohnsatz**	**Kosten**		
	Zuschnitt	◉ Fertigung	○ Montage	○ sonstiges	0,330	h	1,000	☐ einmalig	26,50	8,75		28,86
	Schweißen	◉ Fertigung	○ Montage	○ sonstiges	1,320	h	1,000	☐ einmalig	26,50	34,98		115,43
	Bohren	◉ Fertigung	○ Montage	○ sonstiges	0,660	h	1,000	☐ einmalig	26,50	17,49		57,72
	Schleifen	◉ Fertigung	○ Montage	○ sonstiges	0,660	h	1,000	☐ einmalig	26,50	17,49		57,72
	Lohnposition 2	○ Fertigung	○ Montage	◉ sonstiges	30,000	Std.	1,000	☑ einmalig	22,00	-einmalig-		660,00
	Montage Geländer	○ Fertigung	◉ Montage	○ sonstiges	1,500	h	1,000	☑ einmalig	24,00	-einmalig-		36,00
	Montage Blech	○ Fertigung	◉ Montage	○ sonstiges	0,700	h	1,000	☑ einmalig	24,00	-einmalig-		16,80
												972,53
☐	**Geräte**											
☐	**Fremdleistungen**											

Fertigungszeit	in h/Stck	9,801	**Summe Lohnkosten**	**972,53**	Euro/Stck
Montagezeit	in h/Stck	2,200	**Summe Zeiten**	**42,001**	h/Stck
sonstige Zeiten	in h/Stck	30,000	**mittlerer Selbstkosten-Lohnsatz bei 42,001 h**	**23,15**	Euro/h
Summe Zeiten	in h/Stck	**42,001**	**ergibt Lohnkosten per Stck**	**972,32**	Euro

	Material		**Lohn**	**Geräte**		**Fremdleistungen**	
Kosten per Stck		**351,77**	**972,32**		**0,00**		**0,00**
Aufschlag	15,000	52,77	15,030	146,16	15,000	0,00	10,000	0,00
Verkauf per Stck		**404,54**	**1118,48**		**0,00**		**0,00**
Kalkulationsdifferenz		**-0,01**					
Verkauf Gesamt per Stck		**1523,01**					